

Odberateľ: Obecný úrad Falkušovce
 Projektant: Ing. arch. Marcel Tomko
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 11.07.2017

Stavba : Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice
 Objekt : SO 01 - Hlavný objekt /ASR + Zdravotechnika + prípojka vody a kanalizácie/

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	014	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,864	m3		
2	014	31027-9841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tvárnicami v murive hr. do 300 mm	0,975	m3		
3	012	31712-1101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	6,000	kus		
4	012	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	2,000	kus		
5	014	31712-1151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	6,000	kus		
6	MAT	593 406520	Keramický preklad predpätý 1000x120x65mm	10,000	kus		
7	MAT	593 406530	Keramický preklad predpätý 1200x120x65mm	2,000	kus		
8	MAT	593 406540	Keramický preklad predpätý 1500x120x65mm	2,000	kus		
9	011	34227-2436	Priečky murované hr.125 mm	21,709	m2		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
10	014	61242-5921	Vysprávkovanie okien okenného alebo dverného /po výmene okien, dverí/	25,800	m		
11	011	61246-5132	Vnútorná omietka stien MVC, mieš. a nanášanie strojne	90,305	m2		
12	011	61246-5136	Vnútorná omietka stien MVC na domurovky	5,727	m2		
13	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	96,032	m2		
14	011	62244-9118	Omietka vonk. stien marmolitová soklová	27,200	m2		
15	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	27,200	m2		
16	011	62525-9239	Obklad sokla XPS hr. 20 mm	27,200	m2		
17	011	62999-1301	Ukončovacia soklová lišta	54,400	m		
18	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	0,949	m3		
19	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	6,000	kus		
20	MAT	553 319810	Zárubňa oceľová CGU 60x197cm	2,000	kus		
21	MAT	553 319840	Zárubňa oceľová CGU 70x197cm	2,000	kus		
22	MAT	553 319860	Zárubňa oceľová CGU 80x197cm	2,000	kus		
23	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	8,500	m		
24	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná plastová šír. 250 mm vrátane koncoviek	8,500	m		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
25	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	91,140	m2		
26	013	96508-1813	Búranie dlažieb a podkladov hr. nad 1 cm nad 1 m2	16,820	m2		
27	013	96703-1732	Prísekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	1,600	m2		
28	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	12,000	kus		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
29	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	5,000	kus		
30	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	1,880	m2		
31	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	1,800	m2		
32	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	5,400	m2		
33	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	8,000	m2		
34	013	97103-3561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	0,288	m3		
35	013	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,630	m3		
36	013	97403-1134	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	12,000	m		
37	013	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 7 cm	2,500	m		
38	013	97403-1164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 20 cm š. do 7 cm	4,200	m		
39	013	97803-6191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	27,200	m2		
40	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,927	t		
41	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	53,343	t		
42	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,927	t		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
43	711	71110-6111	Hydroizolačná hmota dvojnásobná vodorovná	15,810	m2		
44	711	71110-6112	Hydroizolačná hmota dvojnásobná zvislá	15,000	m2		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:							
713 - Izolácie tepelné							
45	713	71311-2215	Montáž tepelnej izolácie fúkanej z minerálnych vlákien hr. do 40 cm vodorovne	162,240	m2		
46	MAT	631 5A3761	Izolácia minerálna fúkaná	64,896	m3		
47	713	71313-1111	Montáž tep. izolácie stien, výplní	11,700	m2		
48	MAT	283 190410	Doska polystyrénová - zateplenie dvier	11,700	m2		
713 - Izolácie tepelné spolu:							
721 - Vnútoraná kanalizácia							
49	721	72110-ZT1	Zdravotechnika + prípojka vody a kanalizácie	1,000	sub		
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu:							
763 - Konštrukcie - drevostavby							
50	763	76313-6010	Podhlady sadrokart. kazetové 600x600 mm	91,140	m2		
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:							
764 - Konštrukcie klampiarske							
51	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	7,600	m		
52	764	76471-1114	Oplechovanie parapetov lakoplast. plech do rš 250	8,500	m		
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:							
766 - Konštrukcie stolárske							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
53	766	76611-4200	Deliaca WC stienka z HPL dosiek hr. 11 mm na nožičkách	0,900	m2		
54	766	76644-1811	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m	3,000	kus		
55	766	76644-1821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m	3,000	kus		
56	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	6,000	kus		
57	MAT	611 628500	Dvere vnútorné laminované 1-kr. 600x1970 cm plné	2,000	kus		
58	MAT	611 628530	Dvere vnútorné laminované 1-kr. 700x1970 cm plné	2,000	kus		
59	MAT	611 628560	Dvere vnútorné laminované 1-kr. 800x1970 cm plné	2,000	kus		
766 - Konštrukcie stolárske spolu:							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
60	767	76763-1510	Montáž okien plastových	29,400	m		
61	MAT	611 4B1042	Okno plast.1-krídlové S - 600x600 mm	2,000	kus		
62	MAT	611 4B1122	Okno plast.1-krídlové S - 800x600 mm	1,000	kus		
63	MAT	611 4B1162	Okno plast.1-krídlové S - 900x600 mm	1,000	kus		
64	MAT	611 4B1203	Okno plast.1-krídlové S - 1000x700 mm	2,000	kus		
65	MAT	611 4B2611	Okno plast.2-krídlové OS+OS - 1800x1200 mm	2,000	kus		
66	767	76764-1311	Montáž dverí plastových jednokrídlových vstupných 900 x 2000 mm	1,000	kus		
67	MAT	611 3A0926	Dvere vstupné 1-krídlové - 900x1970 mm so zárub.	1,000	kus		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
68	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	15,810	m2		
69	MAT	597 3A0101	Keramická dlažba protišmyková	16,126	m2		
70	771	77199-0193	Prípl. k vyrovnaníu podkladu samonivelaz. stierkou	15,810	m2		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
71	771	78147-1110	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. do maľty	61,326	m2		
72	MAT	597 4A0201	Keramický obklad	62,553	m2		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:							
784 - Maľby							
73	784	78444-8091	Maľba 1 far. dvojnás. stien a stropov miest. do 3,8m	34,706	m2		
784 - Maľby spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							
Za rozpočet celkom				24 561,63			24 561,63